

Nordskogen og Drivdalen bestandsplanområde



Bestandsplan for hjortevilt 2022-2024

Innhold

Innledning	5
Beskrivelse av planområdet	5
Beliggenhet og grenser	5
Tellende areal	5
Kart over planområdet	7
Forhold til andre samfunnsinteresser	8
Planperiode	8
Organisering og samarbeidsorgan	8
Forvaltningsmål	8
Kommunale mål	8
Kommunale mål elg	9
Beitegrunnlaget	9
Bestandsstørrelse, sammensetting og produksjon	9
Framtidig avskyting	9
Kommunale mål hjort	9
Beitegrunnlaget	10
Bestandsstørrelse, sammensetting og produksjon	10
Framtidig avskytnings	10
Kommunale mål rådyr	10
Framtidig avskytnings	10
Bestandsplanområdets målsettinger	11
Elg	11
Hjort	11
Rådyr	11
Evaluering av forrige bestandsplanperiode	12
Elg	12
Hjort	13
Rådyr	14
Irregulær avgang	15

Viltpåkjørslor	16
Grunnlags- og bestandsdata for bestandsplanområdet	16
Datagrunnlag	16
Elg	17
Utbredelse og trekkforhold	17
Sett elg	17
Fellingsdata	20
Hjort	20
Utbredelse og trekkforhold	20
Sett hjort	20
Fellingsdata	21
Rådyr	22
Utbredelse og trekkforhold	22
Fellingsdata	22
Beiteskader skog og innmark	23
Virkemidler	23
Elg, hjort og rådyr	23
Avskytingsplan elg	23
Årlig kvote til valdene	24
Kvote fordelt på alder og kjønn til valdene	24
Avskytingsplan hjort	24
Årlig kvote til valdene	24
Kvote fordelt på alder og kjønn til valdene	25
Avskytingsplan rådyr	25
Fellesbestemmelser ved avskytingsplaner	25
Overføring av kvote fra ett år til et annet	25
Nedklassifisering elg	25
Nedklassifisering hjort	25
Feilskyting	26
Andre tiltak	27

Rapportering	27
Overgangsavtaler	27
Jegerkontrakter	28
Avtaletekniske forhold	28
Revisjon av avtalen	28
Oppsigelse	28
Godkjenning	29

Innledning

Denne planen bygger på tidligere utarbeidete bestandsplaner fra 2016 og 2019. Planen evaluerer måloppnåelsen fra foregående planperiode og kommer med anbefalinger til forvaltning i neste planperiode.

1. Beskrivelse av planområdet

1.1. Beliggenhet og grenser

I sør danner Nestavollan grense, og i øst følger grensen i hovedtrekk skoggrensen mot fjellet på strekningen til Rennebu grense. I nord følges kommunegrense mot Rennebu. I vest følger grensen hovedsakelig skoggrensen mot fjellet på strekningen Kinnpiken-Svabekken. I sør-vest følger grensen Liabekken, Retta, Garåa, Ålma og Driva. Lengst sør på vestsida følger grensen skillet mot Statskog/Oppdal Bygdeallmenning frem til Tronda elv.

1.2. Tellende areal

Tabell 1: Tellende areal for vald og jaktfelt.

Vald nr.	Valdnavn	Tellende areal daa.	Valdansvarlig
1	Innsetmerket – Gisingerbekken Utmarkslag	69 529	Inge Detlie
2	Vestre Nordskogen	53 584	Halvor Hoel
3	Drivdalen	55459	Sivert H. Sæteren
Totalt Areal		178 572 daa	


Jaktfelt nr.	Jaktfelt nr i hjorteviltreg	Jaktfeltnavn	Tellende areal daa.	Jaktfeltansvarlig
Felt 1	5021J0041	Innsetmerket – Rånnåsæterbekken	26 254	Inge Detlie
Felt 2	5021J0042	Rånnåsæterbekken – Gorsetsæterv./Langfallsbn.	19 764	Inge Detlie
Felt 3	5021J0043	Gorsetsæterv./Langfallsbn. – Gissingerbekken	23 511	Inge Detlie
2a	5021J0007	Midtskogmarka (Nord) grunneierlag	24 871	Øyvind Veskje
	5021J0037	Midtskogmarka Sør	1	Øyvind Veskje

2b	5021J0007	Baklia austre grunneierlag	9076	Ingebrigt Haugset
2c	5021J0009	Baklia vestre grunneierlag	5683	Martin Vognild
2d	5021J0010	Fagerhaug grunneierlag	7974	Rune Morten Myrhaug
5a	5021J0030	Vinstrandalen og Loe utmarkslag	16 000	Stein Outzen
5b	5021J0031	Tronda – Håmmårbekken grunneierlag	16 000	Egil Dalslåen
5c	5021J0032	Sætermorka – Drivstua	20206	Sivert H. Sæteren
5d	5021J0035	Drivstua sør	1976	Statskog v/Marius Knutsen

Jaktfelt 5021J0009 Baklia vestre grunneierlag (5683 daa) har i mange år blitt jakta sammen med jaktfelt 5021J0011 Grytdalen grunneierlag (5980 daa). Sett og skutt data for begge jaktfeltene er i hjorteviltregistret ført på jaktfelt 5021J009 Baklia vestre grunneierlag i flere år, ved oppstart av en ny bestandsplanperiode er det nå naturlig å «låse» det gamle jaktfelt 5021J0011 Grytdalen grunneierlag og legge arealet inn under jaktfelt 5021J0009 Baklia vestre grunneierlag. Tellende areal for jaktfelt 5021J0009 Baklia vestre grunneierlag blir fra og med jaktåret 2022/2023 11 663 daa.

1.3. Kart over planområdet

Nordskogen-Drivdalen bestandsplanområde



1:200 000

0 2,5 5 10 Kilometers



1.4. Forhold til andre samfunnsinteresser

Forvaltningen av hjortevilt skal gi muligheter for inntekter til grunneiere og rettighetshavere, samt gi et tilbud til så mange som mulig av de som ønsker å utøve hjorteviltjakt. Det vil i tillegg være viktig å legge opp til en hjorteviltforvaltning som i minst mulig grad påfører andre samfunnsinteresser skader og ulemper. Med andre samfunnsinteresser menes i første rekke jord- og skogbruk, samferdsel og friluftsliv. Nordskogen og Drivdalen bestandsplanområde vil legge følgende mål til grunn:

- Antall trafikkdrepte hjortevilt på vei og jernbane skal i gjennomsnitt for bestandsplan perioden ikke overstige 7 elg, 5 hjort og 15 rådyr pr. jaktår (1. april -31. mars).
- Bestandene av hjortevilt skal holdes på et nivå som ikke påfører skader på jord og skogbruk over det som normalt kan påregnes. Skadefelling skal kun unntaksvis benyttes for å avverge skader.
- Hjorteviltjakta skal utøves på en slik måte at den ikke er til utilbørlig hinder for det allmenne friluftslivet.

2. Planperiode

Denne planen gjelder for treårsperioden 2022– 2024. Planen skal revideres før jaktåret 2025. Planens innhold skal uansett vurderes årlig i forhold til utvikling i hjorteviltbestandene. Vesentlige uforutsette endringer i bestanden vil gi grunnlag for å revidere bestandsplanen også før utgangen av planperioden.

3. Organisering og samarbeidsorgan

De tre valdene Innsetmerket – Gissingerbekken Utmarksdrag, Vestre Nordskogen og Drivdalen har fra 2016 slått seg sammen til ett bestandsplanområde; Nordskogen og Drivdalen bestandsplanområde. Det er utarbeidet egne vedtekter for bestandsplanområdet som ligger som vedlegg til planen.

4. Forvaltningsmål

4.1. Kommunale mål

Oppdal skal innenfor det som til enhver tid er gjeldene lover og forskrifter:

- ha en forvaltning som gir bestander med sunne og friske dyr
- ha en kjønns- og alderssammensetning som gir optimal produksjon
- tilpasse bestandsstørrelsen til leveområdenes biologiske bæreevne og skader på innmark og skog
- redusere antall trafikkdrept hjortevilt til et minimum

Videre har Oppdal kommune som mål:

- å støtte opp under den rettighetshaverbaserte forvaltningen
- at mest mulig av forvaltningen skjer gjennom godkjente bestandsplanområder
- å ha et velfungerende opplegg for ivaretaking av trafikkskadet/drept hjortevilt
- å ha et godt samarbeid om hjorteviltforvaltningen med Hjorteviltregionen
- alle jaktfelt **SKAL** føre sett elg og sett hjort også de dager det ikke felles dyr.

- Kommunen deltar gjerne på årlege før jaktsmøter og orienterer om føring av sett og skutt og annen relevant informasjon i forbindelse med jakta.
- Kommunen skal sørge for tilstrekkelig opplæring i bruk av www.hjorteviltregisteret.no.

4.1.1. Kommunale mål elg

Elgforvaltningen skal i hovedsak basere seg på datagrunnlag som er innsamlet og analysert gjennom databasen hjorteviltregisteret. Å bruke indeks og data fra hjorteviltregisteret gir muligheter for kontroll i ettertid på om målene er nådd.

Beitegrunnlaget

Elgbestanden i kommunen skal ikke være større enn hva som er optimalt sett i forhold til beitegrunnlaget. Målet skal sees i nøye sammenheng med eventuelle konfliktområder. Blant annet med å foreta overvåkning av elgbeite etter de prinsipper og metoder som ligger i elgbeiteregistreringen (f.eks Solbraa metoden). Hvis beiteovervåkningen viser en negativ utvikling for ROS-artene samt furu og gran, skal det settes inn tiltak for å snu denne utviklingen.

Bestandsstørrelse, sammensetting og produksjon

- Sett elg pr. jegerdag skal ikke overstige 0,5
- Sett ku pr. okse skal ligge mellom 1,5 og 1,8
- Sett kalv pr. ku skal ikke være lavere enn 0,7
- Sett kalv pr. kalvku skal ligge rundt 1,4
- Gjennomsnittlig slaktevekt på kalv skal ikke være lavere enn 60 kg
- Gjennomsnittlig slaktevekt på ungdyr (1½ år) skal ikke være lavere enn 130 kg

Framtidig avskyting

Oppdal kommune vil legge opp til videreføring av den avskytingen som har vært gjennomført de siste 10 årene. Det vil si at uttak av kalv og ungdyr skal utgjøre minimum 70 %. For ungdyr bør det tilstrebdes at uttaket fordeles så likt som mulig på kjønn. Slik forholdet mellom sett ku pr. okse var i 2014, vil Oppdal kommune legge til grunn at voksne hanndyr utgjør 15 % av uttaket, og at voksne hunndyr utgjør 15 % av uttaket i perioden 2022 – 2024. Det skal tilstrebdes en avskytningsprosent på 70 %.

4.1.2. Kommunale mål hjort

Oppdal kommune vil i planperioden legge opp til en avskyting av hjort der kalv utgjør rundt 30 % av uttaket. 1½ års dyr bør også utgjøre rundt 30 %, og voksne dyr 40 %. For ungdyr og voksne dyr må det tilstrebdes så lik kjønnsfordeling i uttaket som mulig. Det skal tilstrebdes en avskytningsprosent på 70 %. Dette et mål at ikke hjortbestanden i kommunen skal bli ukontrollerbar, derfor skal kvotene holdes høye, selv om vi ikke når avskytningsprosenten på 70. I valdene i Oppdal der dette er mye hjort bør detteles ut kort fordelt på kjønn for å sikre måloppnåelsen med 50/50 avskyting av bukk og kolle.

Beitegrunnlaget

Bestanden av hjort skal ikke være større enn at beiteskadene på dyrka mark og skog kan aksepteres.

Det bør legges opp til et større uttak av dyr i problemområder enn i andre deler av kommunen.

Behovet for uttak av skadedyr bør ligge på et minimum og ikke være et årvisst fenomen.

Bestandsstørrelse, sammensetting og produksjon

- Sett hjort pr. jegerdag skal ikke overstige 0,5 i utmark (ingen mål satt for innmark), men 0,9 dyr per jegerdagsverk for begge arealkategorier bør være et maksimum.
- Sett kolle pr. bukk skal ligge mellom 1,3 og 1,5
- Sett kalv pr. kolle skal ligge rundt 0,6

Framtidig avskytningsplan

Oppdal kommune vil i planperioden legge opp til en avskytning av hjort der kalv utgjør rundt 30 % av uttaket. 1½ års dyr bør også utgjøre rundt 30 %, og voksne dyr 40 %. For ungdyr og voksne dyr må det tilstrebdes så lik kjønnsfordeling i uttaket som mulig. Det skal tilstrebdes en avskytningsprosent på 70 %.

4.1.3. Kommunale mål rådyr

Det gjennomføres ikke systematiske registreringer av rådyrslik det gjøres for elg og hjort. Det foreligger derfor ikke bestandsdata for denne arten. Erfaringene viser at rådyrbestanden varierer en god del over tid, gjerne i takt med snømengde, antall trafikkdrepte dyr og predasjon. Jaktuttaket vil likevel i et normalår være den faktoren som i størst grad påvirker bestandsutviklingen.

De siste årene har hanndyr 1½ år og eldre gått ned noe til 44-40%. Kalver utgjør 35% og hanndyr utgjør 2/3 av dette. Geit er litt lavt rundt 20%.

Framtidig avskytningsplan

Siden bestanden har økt og påkjørte og skutte dyr har økt kraftig de siste årene, må vi øke avskytingen av geiter, så bestanden kan stabiliseres på et nivå der vi ikke får så mange påkjørsler på veg og jernbane.

Oppdal kommune vil legge opp til en avskyting der kalv (kje) utgjør minimum 40 % av uttaket. Av dyr 1½ år og eldre bør man legge opp til et uttak på 50/50 mellom geit og bukk.

5. Bestandsplanområdets målsettinger

5.1.1. Elg

Elgstammen har vært stabil i siste planperiode. Som beskrevet i evalueringen av måloppnåelse i kapittel 6 er det en tendens til at det observeres for mange elger per jegerdag. Tendensen er imidlertid ikke av en slik differanse at det anses nødvendig å endre bestandsplanområdets målsetninger for planperioden, og disse videreføres derfor fra foregående planperiode:

- Sett ku pr okse skal være 1,5-1,8
- Sett kalv pr ku skal ikke være lavere enn 0,7
- Sett kalv pr. kalvku skal ligge rundt 1,4
- Sett elg pr. jegerdag skal ikke overstige 0,5
- Kalv + ungdyr skal utgjøre minst 70 % av uttaket
- Uttaket av 1,5års dyr skal fordele seg likt på kjønnene i løpet av perioden. Gjennomsnittlig slaktevekt skal være over 130 kg.
- Uttaket av kalver skal fordele seg så likt som mulig på kjønnene i løpet av perioden. Gjennomsnittlig slaktevekt skal være over 60 kg.
- Ku skal ikke felles fra kalv, dersom så skjer skal kalven felles på gjenværende kvote.
- Fellingsprosenten bør være minst 85 %.
- Vurdering av uttaket av hunndyr, her må irregulær avgang fortløpende vurderes.
- Ku skal ikke skytes fra kalv.

5.1.2. Hjort

Området har hjort primært i sommerhalvåret og på høsten, hvorav bestanden trekker over store områder. Bestanden har vært i stor vekst de siste årene, og kolleandelen er økende. Det bør derfor fokuseres på uttak av koller i planperioden. Lokalt benytter hjorten arealet ujevnt fordelt i jakta, og for å holde tritt med en økende bestand legges det opp til en bestandsmodell der dyr felles hvor de står.

- Kolle skal ikke skytes fra kalv, om så skjer, skal kalven felles på gjenværende kvote.
- Fellingsprosenten skal være minst 70 %.
- Sett hjort pr. jegerdag skal ikke overstige 0,5.
- Sett kolle pr. bukk skal ligge mellom 1,3 og 1,5.
- Sett kalv pr. kolle skal ligge rundt 0,6.

5.1.3. Rådyr

Bestanden varierer sterkt med snøforhold og predasjon fra rev, jerv og gaupe. Antall trafikkdrepte dyr varierer også fra år til år.

- Avskyting skal tilpasses bestanden.
- Produktiviteten ivaretas og forbedres gjennom dreining til avskyting av kje.
- Geit med kje skal ikke felles.
- Av forannevnte årsaker ønskes det en kvotefri tildeling av rådyr. Dette betyr ikke at bestandsplanområdet skal gi de enkelte jaktfelt kvotefri jakt, men at bestandsplanområdet tildeler jaktfeltene årlige kvoter etter vurdering for det enkelte år.

- Kje skal utgjøre minst 40 % av uttaket. Av dyr 1 ½ år og eldre bør man legge opp til et uttak på 50/50 mellom geit og bukk.
- For rådyr skal felte dyr med vekt rapporteres på www.hjorteviltregisteret.no

6. Evaluering av forrige bestandsplanperiode

6.1.1. Elg

Tabell 2: Statistikk for elg i planperioden.

Kategori	Kalv		Ungdyr		Voksen	Sum	Sum felte			Tildelt kvote	Fellings%
	År	Hann	Hunn	Hann	Hun	nn	Hann	Hunn	Sum		
2019	9	4	3	3		4	2	15	9	24	32
2020	5	5	4	2		6	4	15	11	26	35
2021	3	7	5	3		7	0	15	10	25	32
Sum	17	16	12	8		17	6	45	30	75	96
%	13 %	26 %	20 %	5 %		26 %	10 %	60 %	40 %		78 %

Det er i planperioden oppnådd en fellingsprosent på elg på 78% (tabell 2). 60 % av dyrene som felles er hanndyr mens 40 % er hunndyr. Til sammen er det felt 75 dyr.

Tabell 3: Målloppnåelse elg.

Elg	Mål	Oppnåelse	
		Innsetmerket-Gissingerbekken, Vestre Nordskogen og Drivdalen	
Sett ku pr okse	1,5-2,0	1,86	
Sett kalv pr. ku	> 0,7	0,7	
Sett kalv pr. kalvku	1,4	1,25	
Sett elg pr jegerdag	< 0,5	0,62	
Kalv+ungdyr uttak	> 70%	71	
Uttak 1,5 åringer	50/50	60/40	
Gj. snitt slaktevekt 1,5 åring	>130 kg	126	
Uttak kalver	50/50	52/48	
Gj. Snitt slaktevekt kalv	>60 kg	60	
Fellingsprosent	> 85 %	78 %	

Sett ku pr okse har i perioden vært 1,86 som er noe høyt for målsetningen for kommende periode. Sett kalv pr ku er i perioden 0,7 noe som er innenfor målsettingen for kommende periode. Samtidig startet det noe svakt men viser en svakt stigende kurve.

Kalv og ungdyr uttaket er 71% som er innenfor målsetningen. Det felles en liten overvekt av hanndyr.

Gjennomsnittlig vekt på kalver er 60 kg noe som holder målloppnåelse, på ungdyr er gjennomsnittlig vekt 126, noe som er for lavt.

Det er i tidligere planperiode en fellingsprosent på 78%, mot målsettingen som var 85%

6.1.2. Hjort

Tabell 3: Statistikk for hjort i planperioden.

År	Kalv		Ungdyr		Voksen		Sum		Tildelt kvote	Fellings%
	Hann	Hunn	Hann	Hunn	Hann	Hunn	Hann	Hunn		
2019	6	5	8	3	9	8	23	16	39	54
2020	10	7	11	6	7	7	28	20	48	56
2021	2	6	6	4	9	4	17	14	31	56
Sum	18	18	27	10	25	19	54	40	118	166
	15 %	14 %	22 %	11 %	20 %	10 %	57 %	43 %		72 %

Det er i planperioden oppnådd en fellingsprosent på hjort på 72%. Målsetningen var en fellingsprosent på minst 70 %.

Tabell 4: Måloppnåelse hjort

	Mål	Oppnåelse
Sett hjort pr jegerdag	< 0,5	0,51
Sett kolle pr. bukk	1,5-2	1,07
Sett kalv pr. kolle	< 0,6	0,62

Der er i snitt for perioden sett noe lite kolle pr. bukk.

Sett kalv pr. kolle og sett hjort pr. jegerdag er ubetydelig høyt og kan sies innenfor.

Fellingsprosenten holder også måloppnåelse, men en høy prosent i 2020 er den som holder det innenfor. I 2021 så var fellingsprosenten kun 55 prosent.

6.1.3. Rådyr

Tabell 5: Statistikk rådyr.

År	Kje		Voksen		Felt
	Hann	Hunn	Hann	Hunn	
2019	4	3	11	7	25
2020	6	3	12	1	22
2021	4	2	12	3	21
Sum	22		35	11	68
%	32 %		51 %	17 %	100%

Det er i planperioden felt 68 rådyr. Et forvaltningsmål var en avskyting hvor kje utgjør minimum 40 % av uttaket. Av dyr 1,5 år og eldre bør hanndyr utgjøre en større andel enn hunndyr, men er her noe høyt.

6.1.4. Irregulær avgang

I planperioden har 203 dyr gått ut av produksjon grunnet irregulær avgang. Påkjørslar fra bil og tog er den viktigste dødsårsaken. Elg har noe nedgang mens hjort er forholdsvis stabilt. Det må her bemerkes at i 2019, 2020 og 2021 var henholdsvis 12, 10 og 10 dyr som enten var funnet død eller avlivet på grunn av sykdom.

Rådyr har sterkt økning i antall drepte og her er det i all hovedvekt bil og jernbane som er årsak.

	2019	2020	2021
Elg	29	32	19
Hjort	9	12	12
Rådyr	50	42	61
Totalt	88	86	92

6.1.5. Viltpåkjørsler

Tabell 6: Viltpåkjørsler med dødelig utfall - måloppnåelse

Dyreslag	Elg		Hjort		Rådyr		
	Jaktår	Mål	Trafikkdrept	Mål	Trafikkdrept	Mål	Trafikkdrept
2019	7	18		3	5	8	32
2020	7	19		3	8	8	32
2021	7	3		3	7	8	52
Sum art	21	33		9	20	24	116

Totalt i planperioden har det omkommet 169 dyr i påkjørsel mellom bil og tog (tabell 6). Jaktår hvor antall trafikkdrepte overstiger måltallet er markert med rødt.

Tabell 7: Viltpåkjørsler uavhengig av utfall:

	Elg	Hjort	Rådyr	Sum jaktår
2019	21	8	46	33
2020	23	10	38	48
2021	9	11	59	57
Sum art	53	29	143	225

Ikke alle påkjørsler medfører dødelig utfall. I noen tilfeller friskmeldes dyret og inngår i den fremtidige produksjonen. Det er imidlertid viktig å ha et forhold til det totale antall påkjørsler for å vurdere behovet for tiltak.

Totalt i planperioden har det vært 225 dyr innblandet i sammenstøt med bil eller tog som er varslet og ettersøk er iverksatt.

For mer informasjon om irregulær avgang henvises det til [Hjorteviltregister.no](#) som til enhver tid er oppdatert med informasjon og statistikk kan hentes der.

7. Grunnlags- og bestandsdata for bestandsplanområdet

7.1. Datagrunnlag

Jegernes observasjoner har stor betydning for overvåkning og forvaltning av hjorteviltet.

Bestandsindeks avledes fra sett hjort, og sett elg-data, og disse er et viktig beslutningsgrunnlag i den lokale viltnormaliseringen. Fra og med 2018 skal ikke lenger jegerne eller jaktagene trekke fra dyr de mener har sett flere ganger samme dag på disse skjemaene.

Følgende instruks for føring av sett hjort, og sett elg- skal følges av jaktlagene:

- Vær nøyne med å fylle ut sett elg/hjort på www.settogskutt.no hver dag, også de dagene jaktlaget jakter uten å se dyr.
- Jaktsleder er ansvarlig for registrering av sett elg- eller sett hjort-data, eller å delegerere jobben til en annen i jaktlaget
- Alle observasjoner av dyr sett under jakt skal føres. Såkalte dobbeltobservasjoner, dyr de mener er observert av flere jegere samme dag, skal ikke kanselleres. Antall dyr sett per jaktdag blir dermed det samlede antallet dyreobservasjoner for alle jegerne i jaktlaget.
- Kun dyr som observeres under selve jaktutøvelsen skal registreres. (Dyr som sees fra bilen på vei til jakten føres ikke.)
- Sett hjort på innmark skal føres på egen linje som en egen jaktkort. Husk å krysse av i kolonnen «innmark».
- Dyr som felles skal også være registrert som sette dyr.
- Antall timer som jaktlaget faktisk brukte til observasjon skal føres. Eksempel: Dersom et jaktlag på 4 jegere har jaktet i 6 timer en dag, skal det for denne dagen føres 4 jegere med gevær og 6 timer jaktet.
- For jaktdager uten observasjoner av dyr er det viktig at antall jegere og antall timer likevel føres på skjemaet, (og observerte dyr).
- Ved samtidig jakt på både elg og hjort, skal det registreres data på både sett elg- og sett hjort-skjema.


7.2. Elg

7.2.1. Utbredelse og trekkforhold


Elgstammen er stabil og jevnt fordelt i nordøstre del av bestandsplanområdet. Søndre del har liten bestand. Bestanden består av ca 75 % stedegne dyr og 25 % trekkelg. Vintertrekket går i vest/øst retning.

7.2.2. Sett elg

I forrige planperiode er det sett 1071 elg. Flest sett elg forekommer i sesongen 2022 med 414 stk. Lavest antall forekommer i 2020 med 321 stk.




Figur 1: Sett elg pr. jegerdag.




Figur 2: Kjønns og alderssammentetning

Kjønns og aldersfordelingen varierer lite i perioden

Kalveproduksjonen målt i sett kalv pr. ku er stigende i forrige planperiode.




Figur 3: Kalveproduksjon målt sett kalv pr. ku



Figur 4: Sette kyr med kalv i prosent

Tallene sier noe om alder og produktivitet blant kyrne




Figur 5: sett ku pr. okse i perioden.

Tallene sett ku pr. okse sier noe om kjønnsforholdet i bestanden. Tallet for 2021 er litt høyere en målet på 1,5-1,8.

7.2.3. Fellingsdata

Fellingskvoten er statisk gjennom perioden med 32 tildelte elg årlig (figur 6). Kvoten er ikke fylt i perioden. Det er en svak nedgang i antall felte dyr.



Figur 6: felte elg i perioden 2019-2021.


7.3. Hjort

7.3.1. Utbredelse og trekkforhold


Området nordøst for Oppdal sentrum har hjort stort sett bare sommer og høst, og denne bestanden trekker over store avstander. Sør for Oppdal sentrum er stammen mer stedegen. Det har vært en liten vekst de siste åra. Senhøstes trekker hjorten ut av området.

7.3.2. Sett hjort

Tabellen viser sette hjort i planperioden. Mest hjort ble det sett i 2020 da det ble sett 372, minst ble observert i 2021 da det ble registrert 217. Som tabellen viser varierer det veldig, fra 0,68 i 2020 til 0,32 i 2021.




Figur 7: Sett hjort pr.år



Figur 8: Sett hjort pr. jegerdag.

7.3.3. Fellingsdata

Tildelt kvote har i planperioden vært 54 dyr i 2019 og 56 dyr i 2020 og 2021. Tabellen viser nedgang i fellinger 2021.



Figur 9: Tildelt og felt hjort i perioden 2019-2021.


7.4. Rådyr

7.4.1. Utbredelse og trekksforhold

Rådyrstammen er fordelt i hele bestandsplanområdet med lokale variasjoner av tetthet. Bestanden varierer med snøforholdene om vinteren. Det kjennes ikke til spesielle trekkurer.

7.4.2. Fellingsdata

Det har vært kvotefri jakt i perioden. Dette i perioden felt 68 rådyr, henholdsvis 25, 22 og 21 i 2019-2020 og 2021. Som tabellen viser er uttaket på voksne bukker høyt.



Figur 10: Felte dyri prosent.

8. Beiteskader skog og innmark

Lokalt er det stort beitetrykk på innmark. For å få kjennskap til beitetrykk i skog legges det opp til å gjennomføre en beitetaksering, primært i samarbeid med kommunen.

9. Virkemidler

9.1. Elg, hjort og rådyr

Planen er satt opp med stipulert antall dyr i irregulær avgang. Endelig årlig kvote for hvert år samt kjønnsmessig fordeling vil bli justert etter irregulær avgang når denne er dokumentert i kommunens rapport pr. 1. mai hvert år. Dette skal være en rettet justering som skal skje dyr mot dyr i samarbeid med kommunen og tilstøtende områder. I foregående planperiode lå det en forventning om at trafikkdrepte vilt skulle reduseres som følge av tiltak som rydding av skog ved vei og bane og vinterforing av elg i område Krokann til grense mot Rennebu kommune på østsida av dalen. Som følge av Mattilsynets forbud mot foring fra jaktåret 2017 grunnet skrantesjuken har det vært opphold i vinterforing, som sammenfaller med en økning i antall påkjørslar. Vinterforing er fra sent jaktåret 2018 innført igjen, og det er håp om at antall påkjørslar igjen vil reduseres.

På strekningen som tidligere har vært ryddet for skog registreres det oppslag av beiteplanter innenfor elgens beitehøyde. Her bør det iverksettes rydding for å hindre at elgen oppholder seg langs veikantene på beiting, samt opprettholde et bedre siktibile for trafikanter.

Dersom kvotene ikke fylles ett år kan 10 % overføres til senere års kvoter innenfor planperioden dersom dette skulle vise seg tjenlig for å oppfylle bestandsplanområdets målsettinger gitt i kapittel 4 ovenfor.

9.1.1. Avskytingsplan elg

Elgkvotene skal settes slik at en får en best mulig gjennomskyting av bestanden. En vil søke å ta ut til sammen ca. 70 % ungdyr + kalv. Uttaket av voksne dyr styres slik at målet i 5.1.1. (1,5 – 1,8 kyr per okse) oppnås.

Voksne hanndyr bør utgjøre 15 % av uttaket og voksne hunndyr utgjøre 15 % av uttaket i perioden 2022-2024.

Prosentsatsene vil måtte justeres dersom dette kommer i konflikt med målsettingen under punkt 5.1.1.

Mål om retningslinjer for forvaltning av hjortevilt i Oppdal 2022-2027 ligger til grunn for denne bestandsplanen.

Årlig kvote til valdene

Valdnavn	2022	2023	2024	Total kvote
<i>Innsetmerket – Gisingerbekken Utmarkslag</i>	12	12	12	36
<i>Vestre Nordskogen</i>	17	17	17	51
<i>Drivdalen</i>	3	3	3	9
Sum	32	32	32	96

Kvote fordelt på alder og kjønn til valdene¹

Valdnavn	Kalv	1,5 år ku	1,5 år okse	Voksen ku	Voksen okse	Total kvote
<i>Innsetmerket – Gisingerbekken Utmarkslag</i>	14	7	6	4	5	36
<i>Vestre Nordskogen</i>	19	10	8	7	7	51
<i>Drivdalen</i>	3	2	2	1	1	9
Sum	36	19	16	12	13	96
% - fordeling	38%	19 %	16 %	13 %	14 %	

9.1.2. Avskytingsplan hjort

I planperioden legges det opp til en avskyting av hjort der kalv utgjør rundt 30 % av uttaket. 1 ½ års dyr bør også utgjøre rundt 30 %, og voksne dyr 40 %. For ungdyr og voksne dyr må det tilstrebnes så lik kjønnsfordeling i uttaket som mulig. Det skal tilstrebdes en avskytingsprosent på 70 %.

Årlig kvote til valdene

Valdnavn	2022	2023	2024	Total kvote
<i>Innsetmerket – Gisingerbekken Utmarkslag</i>	12	12	12	36
<i>Vestre Nordskogen</i>	24	24	24	72
<i>Drivdalen</i>	19	19	19	57

¹ Erfaringsmessig er det betydelig flere hunndyr som blir drept ved påkjørsler ved veg/bane. Når kommunens årlige rapport foreligger gjennomføres en endelig årlig fordeling av hanndyr og hunndyr.

Sum	55	55	55	165
------------	----	----	----	-----

Kvote fordelt på alder og kjønn til valdene

Valdnavn	Kalv	Ungdyr	Kolle	Bukk	Total kvote
Innsetmerket – Gisingerbekken Utmarkslag	11	11	7	7	36
Vestre Nordskogen	22	22	14	14	72
Drivdalen	16	17	12	12	57
Sum	49	49	32	32	165
% - fordeling	30%	30 %	20 %	20 %	

9.1.3. Avskytingsplan rådyr

Her søkes det om kvotefritildeling, se punkt 5.1.3.

Her er det store svingningersom det må taes hensyn til årlig.

9.2. Fellesbestemmelser ved avskytingsplaner

9.2.1. Overføring av kvote fra ett år til et annet

Avskytingsplanen er en bindende avtale mellom bestandsplanområdet og kommunen. Tildelt samlet kvote i planperioden kan ikke overskrides. Dersom bestandsplanområdet et enkelt år ikke fylles årets kvote, kan bestandsplanområdet etter avtale med kommunen overføre inntil 10 % av årets kvote til neste års kvote.

9.2.2. Nedklassifisering elg

- Kalv med slaktevekt under 40 kg belastes ikke kvoten.
- 1 ½ år og eldre (begge kjønn) under 100 kg kan tas på kalvekvote.
- Hunndyr 2 ½ år og eldre med slaktevekt under 155 kg kan tas på ungdyrkvote.
- Hanndyr 2 ½ år og eldre med slaktevekt under 150 kg kan tas på ungdyrkvote.
- Voksen okse med mer en seks takker fredes til og med 10 oktober.
- Voksen okse (2 ½ år og eldre) med inntil 3 takker nedklassifiseres til ungdyr okse (1 ½ år). Dyret må ha gevir på begge sider. En takk må være minst 2 cm lang for å være tellende.
- Nedklassifiseringer skal godkjennes av bestandsplanområdet.

9.2.3. Nedklassifisering hjort

- Kalv med slaktevekt under 18 kg belastes ikke kvoten.
- Kolle 1 ½ år og eldre med slaktevekt under 40 kg kan tas på kalvekvote.
- Bukk 1 ½ år med slaktevekt under 45 kg kan tas på kalvekvote.

- Bukk 2 ½ år og eldre med slaktevekt under 60 kg kan tas på kvote for 1 ½ års bukk.
- Nedklassifiseringer skal godkjennes av bestandsplanområdet.

9.2.4. Feilskyting

Bestemmelser om dette tas inn i jegerkontrakten.

9.3. Andre tiltak

- Innrapportering på [Settogsnett.no](#) må bedres, dette gjelder både hjort, elg og rådyr.
(Sanksjonsordninger)
- Utvide bestandsplanområdet sørover mot Nystubekk.
- Felt elg og hjort veies, kjønnskontrolleres og alderskontrolleres av veier/jakttoppsyn oppnevnt av valdet. Data skal føres på [Settogsnett.no](#)
- Gjennom organisert skogrydding og stammekvisting i en sone på 15 meter ut fra E6 og gjennom foringstiltak i vinterhalvåret søkes det å redusere antall trafikkdrepte hjortevilt.
- Bidra med innsamling av materiale til viltfaglig undersøkelse iverksatt av Miljødirektoratet, fylkesmannen eller kommunen.
- Arrangere jaktlederkurs i samarbeid med Oppdal vest bestandsplanområde og Oppdal kommune.
- Avholde årlig førjaktmøte med jaktfeltledere og høstens jaktfeldeiere.

10. Rapportering

1. Bestandsplanområdet skal rapportere kvotefordeling på de enkelte jaktfelt til kommunen før jakta starter.
2. Veiing og kontroll av alder og kjønn på felt elg og hjort skal foretas av veiere godkjent av valdet. Vekt, kjønn og alder skal føres på veieskjemaet som veier leverer leder/kasserer i jaktfeltet ved jaktslutt for vedkommende art.
3. Sett elg- og sett hjort skjema leveres jaktfeltleder umiddelbart etter jaktslutt for vedkommende art.
4. Jaktfeltleder videresender fellingsrapport og rapportene fra punkt 2 og 3 til valdansvarlig senest 5 dager etter jaktslutt for vedkommende art.
5. Valdansvarlig leverer fellingsrapport, vekter for elg og hjort, samt sett elg- og hjort til kommunen senest 10 dager etter jaktslutt for vedkommende art.
6. Kommunen utarbeider en samlet fellingsstatistikk, vektstatistikk og sett elg- og sett hjort statistikk for hele kommunen og rapporterer tilbake til valdansvarlig innen 1. mars. I forbindelse med denne rapporteringen kaller kommunen inn til orienteringsmøte om hjorteviltforvaltningen.
7. Kommunen rapporterer avgang av hjortevilt grunnet påkjørsler med mer til valdansvarlig per. 1. mai hvert år.
8. Valdet gir en årlig vurdering av hjorteviltstammens størrelse, sammensetning, utvikling og vinterbeiteforhold.

11. Overgangsavtaler

Ordningen med overgangsavtaler videreføres i eksisterende form.

12. Jegerkontrakter

Det utarbeides jegerkontrakter som er i samsvar med intensjonene i bestandsplanen og gjeldende lover og forskrifter.

Intensjonen er at regler som utarbeides er like i hele bestandsplanområdet.

13. Avtaletekniske forhold

13.1. Revisjon av avtalen

Dersom forutsetningene lagt til grunn for denne bestandsplanen endres i løpet av planperioden kan planen revideres. Krav om endringer må settes fram før 1. april det aktuelle år.

13.2. Oppsigelse

Avtalen om denne bestandsplanen kan sies opp skriftlig av begge parter innen 1. februar. Oppdal kommune kan si opp avtalen dersom den er misligholdt.

Bestandsplanområde kan si opp avtalen uten nærmere begrunnelse.

Ved oppsigelse av avtalen vil kommunen tildele elg og hjort i henhold til hjorteviltforskriften § 18, alternativ 1, dvs. pålagt rettet avskyting.

14. Godkjenning

Denne bestandsplan er godkjent av Oppdal kommune og Nordskogen og Drivdalen bestandsplanområde.

Oppdal 27.5 - 2022

Nordskogen og Drivdalen bestandsplanområde

Håvard Hæl

Samtykke fra respektive vald/jaktfelt

2a Midtskogmorka grunneierlag

Eirini K. Vølle

2b Baklia austre grunneierlag

Yngelvist Haugseth

2c Baldia vestre grunneierlag

Morten Løgedal

2d Fagerhaug grunneierlag

Rune Myrhaugen

2e Grytdalen grunneierlag

Håvard Hæl

Innsetmerket-Gissingerbekken grunneierlag

Frogg Deleie

Oppdal kommune

Olle Bjørn Mørk

Vinstradal og Loe utmarksdrag

Stig R. Olsnes

Tronda-Håmmårbekken grunneierlag

Egil Daldalain

Sætermorka-Drivstua

Kirkefjord Sæteren

Drivstua Sør


Marius J. Kvamme

Statslcos SF

Tilleggsareal til jaktfelt 5021 J 0032
Sætermorka - Drivstua

Landbrukseiendom 5021.

Markslag AR5 13 klasser




0 100 200 300m

Målestokk 1:15000 ved A4 stående utskrift

Dato: 03.07.2020 14:02 - Eiendomsdata verifisert: 03.07.2020 13:43 - Side 1 av 3

Statskog



Målestokk 1: 40 000

Utskriftsdato: 13.06.2022
Prosjekt: ETRS89 UTM33N



